



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 listopada 2009 r.

Nr 701

TREŚĆ:

Poz.:

Str.

UCHWAŁY RADY GMINY:

- 5301** — Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 27 853
- 5302** — Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 27 854
- 5303** — Rady Gminy Czernichów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009. 27 857
- 5304** — Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 27 858
- 5305** — Rady Gminy Liszki z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki sołectw Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice i Piekary w części dotyczącej działki 581/31 w Ściejowicach. 27 859
- 5306** — Rady Gminy Liszki z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników. 27 861
- 5307** — Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 27 894
- 5308** — Rady Gminy Spytkowice (pow. Wadowice) z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Spytkowice. 27 895

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W NOWYM SĄCZU:

- 5309** — z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miasta Zakopane. 27 896

5301

**Uchwała Nr XLII/542/09
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 października 2009 r.**

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1

Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych:

od 1 m² powierzchni użytkowej

0,48 zł

- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:
od 1 m² powierzchni użytkowej 15,30 zł
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
od 1 m² powierzchni użytkowej 8,00 zł
- d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:
od 1 m² powierzchni użytkowej 4,16 zł
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego i oddanych w najem przez te organizacje, gdy przychód z takiej działalności przeznaczony jest na zadania z zakresu pożytku publicznego:
od 1 m² powierzchni użytkowej 3,00 zł
- f) letniskowych:
od 1 m² powierzchni użytkowej 5,50 zł
2. od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
od 1 m² powierzchni 0,61 zł
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
od 1 ha powierzchni 3,25 zł
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego i oddanych w najem przez te organizacje, gdy przychód z takiej działalności przeznaczony jest na zadania z zakresu pożytku publicznego:
od 1 m² powierzchni 0,10 zł
3. od budowli - % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 2 %

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/339/08 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady: *J. Podgórski*

5302

**Uchwała Nr XLII/543/09
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 października 2009 r.**

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591

z późn. zm.) i art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy Czernichów w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/340/08 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady: *J. Podgórski*

Załącznik
do uchwały Nr XLII/543/09
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 października 2009 r.

Stawki podatku od środków transportowych

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie	480
powyżej 5,5 do 9 włącznie	800
powyżej 9 i poniżej 12	1 035

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	13	704	1 174
13	14	726	1 220
14	15	784	1 240
15		788	1 472
Trzy osie			
12	17	940	1 172
17	19	1 008	1 236
19	21	1 052	1 284
21	23	1 118	1 356
23	25	1 238	1 844
25		1 238	1 844
Cztery osie i więcej			
12	25	938	1 168
25	27	1 050	1 284
27	29	1 284	1 948
29	31	1 948	2 758
31		1 948	2 758

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)
od 3,5 i poniżej 12	1 398

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Dwie osie			
12	18	1 170	1 284
18	25	1 284	1 398
25	31	1 400	1 518
31		1 656	2 098
Trzy osie			
12	40	1 518	2 030
40		2 030	2 758

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)	Stawka podatku (w złotych)
od 7 do 10 włącznie	582
powyżej 10 i poniżej 12	700

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): przyczepa / naczepa + pojazd silnikowy		Stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	mniej niż	oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	inne systemy zawieszenia osi jezdnych
Jedna oś			
12	18	234	352
18	25	354	468
25		412	678
Dwie osie			
12	28	352	468
28	33	726	994
33	38	1 050	1 518
38		1 352	1 982
Trzy osie			
12	38	818	1 168
38		1 170	1 518

7. Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia (łącznie z miejscem kierowcy)	Stawka podatku (w złotych)
mniej niż 30 miejsc	878
równa lub wyższa niż 30 miejsc	1 514

Przewodniczący Rady: *J. Podgórski*

5303

**Uchwała Nr XLII/545/09
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 października 2009 r.**

w sprawie zmian w uchwale Budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Czernichów na rok 2009 Nr XXXI/378/08 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia 2008 r. dokonuje się następujących zmian:

Plan wydatków:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 13 445 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 152 zł,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 12 293 zł,

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernichów.

Przewodniczący Rady: *J. Podgórski*

Załącznik
do Uchwały Nr XLII/545/09
Rady Gminy Czernichów
z dnia 30 października 2009 r.

Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Czernichów na rok 2009.

Plan wydatków

Dz.	R.	Nazwa	Zmniejsz.	Zwiększ.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 445	-
	75412	Szkoły podstawowe	13 445	-
		Wydatki majątkowe	13 445	
		w tym:		
		dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie OSP Przegonia Narodowa w sprzęt ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego	13 445	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	13 445
	90095	Pozostała działalność	-	13 445
		Wydatki bieżące		1 152
		w tym:		
		dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (bieżące wyposażenie dla OSP Przegonia Narodowa w sprzęt ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego)		1 152
		Wydatki majątkowe		
		w tym:		
		dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na dofinansowanie OSP Przegonia Narodowa w sprzęt ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego		12 293
				12 293
		Razem plan wydatków	13 445	13 445

Przewodniczący Rady: *J. Podgórski*

5304

**Uchwała Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.**

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Miasta Krakowa w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Od pojazdów posiadających dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO ustala się stawki w wysokości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Od pojazdów posiadających dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdnią (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne ustala się stawki w wysokości określonej w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/346/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Wiceprzewodniczący Rady: *B. Kośmider*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

- 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 516,00 zł
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 980,00 zł
 - c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1136,00 zł
 - d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton - niezależnie od liczby osi 2364,00 zł

- e) nie mniejszej niż 29 ton
 - o liczbie osi - dwie 2364,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 2364,00 zł
 - o liczbie osi - cztery i więcej 2480,00 zł
- 2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 - a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1444,00 zł
 - b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton
 - o liczbie osi - dwie 1754,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 1754,00 zł
 - c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie
 - o liczbie osi - dwie 1960,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 1754,00 zł
 - d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton - niezależnie od liczby osi 2364,00 zł
 - e) nie mniejszej niż 40 ton
 - o liczbie osi - dwie 2364,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 2578,00 zł
- 3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
 - a) od 7 ton i poniżej 12 ton 620,00 zł
 - b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 33 tony - niezależnie od liczby osi 1238,00 zł
 - c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie
 - o liczbie osi - jedna 1238,00 zł
 - o liczbie osi - dwie 1306,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 1238,00 zł
 - d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton - niezależnie od liczby osi 1548,00 zł
 - e) nie mniejszej niż 38 ton
 - o liczbie osi - jedna 1548,00 zł
 - o liczbie osi - dwie 1720,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 1548,00 zł
- 4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
 - a) do 15 miejsc włącznie 576,00 zł
 - b) od 16 do 30 miejsc włącznie 980,00 zł
 - c) powyżej 30 miejsc 1444,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady: *B. Kośmider*

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO, wynosi rocznie:

- 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 258,00 zł
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 490,00 zł
 - c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 568,00 zł
- 2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 - a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 722,00 zł
- 3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
 - a) do 15 miejsc włącznie 288,00 zł
 - b) od 16 do 30 miejsc włącznie 490,00 zł
 - c) powyżej 30 miejsc 722,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady: *B. Kośmider*

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXXIV/1098/09
Rady Miasta Krakowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Rozdział I Ustalenia ogólne

§ 1

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdnią (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:

- 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
 - a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
 - niezależnie od liczby osi 1652,00 zł
 - b) nie mniejszej niż 29 ton
 - o liczbie osi - dwie 1652,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 1652,00 zł
 - o liczbie osi - cztery i więcej 1672,00 zł
- 2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 - a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
 - niezależnie od liczby osi 1548,00 zł
 - b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
 - niezależnie od liczby osi 1652,00 zł
 - c) nie mniejszej niż 40 ton
 - o liczbie osi - dwie 1652,00 zł
 - o liczbie osi - trzy 1744,00 zł
- 3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
 - a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
 - niezależnie od liczby osi 1032,00 zł
 - b) powyżej 36 ton
 - niezależnie od liczby osi 1238,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady: *B. Kośmider*

5305

**Uchwała* Nr XLII/426/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 października 2009 r.**

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki sołectw Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice i Piekary w części dotyczącej działki 581/31 w Ściejowicach.

Na podstawie art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.).

Po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:

1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki terenów położonych w sołectwach Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice i Piekary w części dotyczącej działki 581/31 w Ściejowicach, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Liszki Nr XII/87/07 z dnia 13 września 2007 r. zwany dalej planem.
2. Zmiana dotyczy korekt w tekście Uchwały XII/87/07 z dnia 13 września 2007 r. w zakresie wyszczególnionym w § 2.
3. Plan składa się z:
 - 1) tekstu niniejszej uchwały,
 - 2) załącznika Nr 1, zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
 - 3) załącznika Nr 2, zawierającego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2

W uchwale Rady Gminy Liszki XII/87/07 z dnia 13 września 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 68 ust. 3 pkt 3** otrzymuje brzmienie:

"za wyjątkiem terenów US2 na działce 581/31w Ściejowicach - w granicach terenu US2 obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej."
- 2) **w § 68 ust. 3** dopisuje się **pkt 4** w brzmieniu:

"w terenie US2 na działce 581/31w Ściejowicach - niezbędne obiekty towarzyszące takie jak szatnie, obiekty sanitarne i socjalne",
- 3) **w § 68** dopisuje się **ust. 5** w brzmieniu:

Dla terenów US2 na działce 581/31 w Ściejowicach, w przypadku lokalizacji zabudowy kubaturowej obowiązują ustalenia zawarte w **§ 67 ust. 4 i 5**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki: *Z. Kaczor*

* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

**SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wykaz dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki sołectw Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice i Piekary w części dotyczącej działki 581/31 w Ściejowicach

Lp.	Lp. z rozstrzygnięcia Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi z wyłożenia	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Rady Gminy- załącznik do uchwały nr Nr XLII/426/09 z dnia 14.10.2009 r.		Uwagi
				Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków.

W trakcie procedury planistycznej nie zgłoszono uwag, które stanowiły by przedmiot rozstrzygnięcia Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/426/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 października 2009 r.

**Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania**

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Zmiana planu nie pociąga za sobą realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym samym nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki: *Z. Kaczor*

5306

**Uchwała* Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 października 2009 r.**

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników.

Na podstawie art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.).

Po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki Rada Gminy Liszki uchwala co następuje

***Rozdział I
Ustalenia ogólne***

§ 1

1. Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników, objętego uchwałą Nr IX/119/03 z dnia 23 października 2003 r., zwaną dalej planem.
2. Ustalenia planu dotyczą terenów położonych w sołectwie Mników, objętych uchwałą Rady Gminy Liszki Nr XVI/120/07 z dnia 20 grudnia 2007 oraz uchwałą Rady Gminy Liszki Nr XXI/208/08 z dnia 26 maja 2008 r.
3. Plan składa się z:
 - 1) tekstu niniejszej uchwały,
 - 2) załącznika Nr 1 - rysunku "Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu" w skali 1:2000, stanowiącego integralną część uchwały,

* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

- 3) załącznika Nr 2, zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
- 4) załącznika Nr 3, zawierającego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

4. Ustaleniami planu nie są informacje zawarte w aneksie Nr 1 - Rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali 1:2000. Aneks przedstawia uzbrojenie terenu, obejmujące przebiegi tras infrastruktury technicznej, które należy traktować jako orientacyjne, wymagające uściślenia na etapie opracowania projektu budowlanego, po uzyskaniu warunków technicznych zasilania od właściwych instytucji branżowych (operatorów sieci).

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

- 1) ochrona interesu publicznego w zakresie:
 - a) uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
 - b) zapewnienia możliwości udroźnienia i rozbudowy układu komunikacyjnego,
 - c) zachowania wartości środowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu,
- 2) zapewnienie warunków przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, usług i wytwórczości, z zachowaniem wymogów ładu przestrzennego, wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz krajobrazu,
- 3) minimalizacja konfliktów pomiędzy użytkownikami przestrzeni.

§ 3

1. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, **wynikające z ustaleń niniejszego planu, są ustaleniami obowiązującymi:**
 - 1) **granice obszaru objętego zmianą planu,**
 - 2) **linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania,**
 - 3) **nieprzekraczalne linie zabudowy,**
 - 4) **strefa ochrony stanowiska archeologicznego wpisanego do ewidencji,**
 - 5) **obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 - Krzeszowice - Pilica,**
 - 6) **obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 450 - Dolina rzeki Wisły,**
 - 7) **granica strefy zagrożenia stabilności gruntu,**
 - 8) **symbole identyfikacyjne terenów o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz różnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:**
 - a) **MU1, MU2**, - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
 - b) **MZ** - tereny ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy,
 - c) **U/P1, U/P2, U/P3** - tereny usługowo - produkcyjne,
 - d) **U1** - tereny usług,
 - e) **UT** - tereny usług turystyki,
 - f) tereny komunikacji -drogi, ulice i ciągi pieszo - jezdne:
KDL1, KDL2 - publiczne drogi lokalne,
KDD 1 - publiczne drogi dojazdowe,
KDW 2 - drogi wewnętrzne.
2. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, **wynikające z przepisów odrębnych i prawomocnych decyzji, są ustaleniami obowiązującymi:**

- 1) **otulina Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego**, (cały obszar objęty planem)
- 2) **wewnętrzna strefa ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki**,
- 3) **zewnętrzna strefa ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki**,
- 4) **strefa otoczenia lotniska**, (cały obszar objęty planem)
- 5) **strefa powierzchni ograniczonej wysokości zabudowy 283 m n.p.m.**, (cały obszar objęty planem),
3. Następujące elementy występujące na rysunku stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały są informacjami dodatkowymi, nie stanowiącymi ustaleń planu:
 - 1) **ciągi zieleni wysokiej**,
 - 2) **granica terenu górniczego "Bór - Zagórze"**,
 - 3) **strefy techniczne wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV**.
4. Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienionych w ust. 2 punkt 6, ustalono w postanowieniach przepisów odrębnych.

§ 4

1. Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, składają się:
 - 1) ustalenia ogólne, o których mowa w rozdziale I,
 - 2) ustalenia obowiązujące na całym obszarze opracowania, zawarte w rozdziale II,
 - 3) ustalenia zawarte w rozdziałach III i IV.
2. Podejmowane przedsięwzięcia i inwestycje (w zakresie zagospodarowania terenów), nie mogą naruszać ustaleń, o których mowa w pkt 1.

§ 5

1. Jeżeli jest mowa o:
 - 1) **przeznaczeniu podstawowym** - rozumie się przez to takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
 - 2) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - rozumie się przez to przeznaczenie inne niż podstawowe, które go wzbogaca i uzupełnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
 - 3) **zieleni urządzonej** - rozumie się przez to zespoły drzewień, zakrzewień oraz zieleni niskiej, skomponowane pod względem estetycznym i funkcjonalnym,
 - 4) realizacji ustaleń planu dotyczących projektowanej inwestycji **w granicach działki** - rozumieć przez to należy działkę lub zespół działek, na których lokalizowana jest przedmiotowa inwestycja w terenie, do którego użytkownik posiada tytuł prawny,
 - 5) **działce** (w odniesieniu do powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźnika intensywności zabudowy) - rozumie się przez to tą część działki lub tą część zespołu przylegających do siebie działek, która położona jest w obrębie danej kategorii terenu, ustalonej niniejszym planem, w obrębie której lokalizowana jest dana inwestycja,
 - 6) **wysokości obiektu** - rozumie się przez to wysokość obiektu liczoną zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - 7) **rzucie budynku** - rozumie się przez to powierzchnię liczoną po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian przyziemia, bez wliczania w tą powierzchnię ganków, schodów, ryzalitów i innych elementów dekoracyjnych. W przypadku "nadwiesz", podcieni z podporami i przejazdów, po obrysie wyższych kondygnacji tych budynków,

- 8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** - rozumie się przez to linię określającą dopuszczalne (nieprzekraczalne) położenie fasad nowych budynków i innych obiektów kubaturowych z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, daszków, wykuszy, balkonów. Elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 1,2 m,
- 9) **drogach publicznych** - rozumie się przez to drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, zaliczone do odpowiedniej klasy technicznej, stosownie do przepisów zawartych w ustawie o drogach publicznych,
- 10) **drogach wewnętrznych** - rozumie się przez to drogi nie zaliczone do dróg publicznych, nie wrysowane na rysunku planu.

Rozdział II

Zasady obowiązujące na całym obszarze objętym planem

I. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6

1. We wszystkich terenach wymienionych w § 3, z **wyłączeniem terenu U/P1 i U/P2, U/P3** obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko **wymienionych w § 2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z późniejszymi zmianami**, za wyjątkiem przedsięwzięć:
 - 1) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o długości nie mniejszej niż 15 km,
 - 2) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 100W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz,
 - 3) drogi krajowe oraz inne publiczne o nie mniej niż czterech pasach ruchu, o długości nie mniejszej niż 10 km, nie wymienione w pkt. 29 ww. rozporządzenia, pod warunkiem że możliwość ich realizacji wynika z ustaleń dla poszczególnych rodzajów terenów.

§ 7

1. Ustala się następujące **zasady przeprowadzania scaleń**:
 - 1) scalenie należy przeprowadzić z zachowaniem odpowiednich ustaw i rozporządzeń w tym zakresie,
 - 2) granice scalenia określa się każdorazowo z zachowaniem odpowiednich przepisów,
 - 3) w przypadku objęcia scaleniem terenów przeznaczonych w niniejszym planie na cele inne niż rolne i leśne, należy zachować następujące zasady przy podziale nieruchomości:
 - a) każda działka (z wyłączeniem działek położonych w terenach **U/P1, U/P2, U/P3, U1, UT**), musi mieć dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,
 - b) w terenach **U/P1, U/P2, U/P3, U1, UT** każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną,
 - c) kąt zawarty pomiędzy granicami działki dochodzący do drogi publicznej lub wewnętrznej, a granicą tej

drogi, powinien się mieścić w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni,

- d) w terenach **MU1, MU2, UT** szerokość działki dochodzącej do pasa drogowego pozwalać musi na zachowanie warunków technicznych i odległości pomiędzy budynkami i być nie mniejsza niż 20 metrów; dla pozostałych terenów nie określa się minimalnej szerokości działek,
 - e) powierzchnię działki budowlanej, powstałej po podziale geodezyjnym, położonej w poszczególnych kategoriach terenu, określono dla każdego terenu indywidualnie.
2. Ustala się następujące **zasady przeprowadzania podziałów nieruchomości**:
- 1) w terenach **U/P1, U/P3** każda nowowydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej bezpośrednio lub poprzez drogę wewnętrzną,
 - 2) każda nowowydzielana działka budowlana musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych (z zastrzeżeniem pkt 1),
 - 3) powierzchnię działki budowlanej, powstałej po podziale geodezyjnym, położonej w poszczególnych kategoriach terenu, określono dla każdego terenu indywidualnie,
 - 4) w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dla zespołu sześciu i więcej działek obowiązuje wydzielenie drogi wewnętrznej.
3. Ustalone w planie minimalne wielkości działek, nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów pod drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek macierzystych.
4. Ustalone w planie minimalne wielkości działek, nie obowiązują w przypadku dokonywania podziałów mających na celu uregulowanie spraw własnościowych, związanych z istniejącą zabudową.

§ 8

Za zgodne z planem uznaje się:

1. Lokalizowanie w granicach całego terenu objętego planem nie wyznaczonych na rysunku planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, niezbędnych dla obsługi terenu w zakresie:
 - 1) zaopatrzenia w wodę,
 - 2) odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 - 3) zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz sieciowy i ciepło,
 - 4) telekomunikacji,pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu.
2. Wyznaczenie dodatkowych dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo - jezdnych do działek budowlanych w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy.
3. Dla zabudowy istniejącej:
 - 1) remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy, z zachowaniem ustaleń w zakresie intensywności zabudowy, zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania terenów określonych dla kategorii terenów, w której się one znajdują,
 - 2) utrzymanie istniejącej zabudowy, z możliwością remontów, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, zgodnie z zapisami dla kategorii terenów, w której się one znajdują.
4. Realizację nie wyznaczonych w planie obiektów służących utrzymaniu i regulacji wód.
5. Lokalizację zabudowy w terenach **MU1, MU2** w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpo-

średnio przy jej granicy, gdy szerokość działki jest mniejsza niż 16,0 m,

6. Wyznaczenie nowych szlaków turystyki pieszej i rowerowej.
7. Remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy, położonej w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi poszczególnych dróg oraz pomiędzy liniami rozgraniczającymi poszczególnych dróg a określoną dla tych dróg nieprzekraczalną linią zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
8. W przypadku nadbudowy budynków, obowiązuje forma dachu dopuszczona dla danej kategorii terenów.

§ 9

1. Jako parametr wykorzystania poszczególnych kategorii terenów przyjmuje się **wskaźnik intensywności zabudowy** w postaci:
gdzie:

$$i = \frac{P}{T1}$$

P - powierzchnia zabudowy,

T1 - powierzchnia działki znajdująca się w terenie budowlanym.

§ 10

1. Ustala się następujące zasady zagospodarowania poszczególnych kategorii terenów wymienionych w **§ 3**:
 - 1) dopuszczalną powierzchnię sprzedaży dla nowych obiektów handlowych określono dla poszczególnych kategorii terenów indywidualnie,
 - 2) uciążliwość związana z działalnością usługową i produkcyjną mieścić się musi w obrębie terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny,
 - 3) dla nowo realizowanych obiektów obowiązuje zapewnienie przez użytkowników poszczególnych kategorii terenów miejsc postojowych (nie wliczając w to garaży) w granicach działki w ilości:
 - a) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej 1 miejsce parkingowe (lub postojowe) na 1 lokal mieszkalny,
 - b) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce parkingowe (lub postojowe) na 1 lokal mieszkalny oraz co najmniej 1 miejsce dla maszyn rolniczych,
 - c) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej - co najmniej 3 miejsca parkingowe na 100m² powierzchni użytkowej.
 - 4) w terenach wymienionych w **§ 3**, obowiązuje zakaz lokalizacji wież i masztów radiokomunikacyjnych,
 - 5) w przypadku istniejącej zabudowy o wysokości przekraczającej dopuszczalną w danym terenie, dopuszcza się jej remont, rozbudowę i przebudowę bez możliwości podwyższania budynku, za wyjątkiem przebudowy stropodachu - w przypadku przebudowy stropodachu dopuszcza się podwyższenie budynku do 1,5 m, z zastrzeżeniem **§ 20**.

II. Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 11

1. Zgodnie z przepisami odrębnymi, cały obszar objęty zmianą planu położony w **granicach otuliny Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego**.
2. Ustala się następujące zasady ochrony dla terenów położonych w granicach otuliny:

- 1) obowiązują przepisy aktów ustanawiających ochronę prawną oraz przepisy odrębne,
- 2) zakazuje się prowadzenia działań, które mogłyby zagrażać wartościom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

§ 12

1. Zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje się **strefę ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki**, w obrębie której wydzielono **wewnętrzny teren ochrony pośredniej i zewnętrzny teren ochrony pośredniej**, w których obowiązują ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Krakowskiego OS.III.6210-1-29/96 z dnia 20 grudnia 1996 r.
2. W wewnętrznym terenie ochrony pośredniej zabrania się:
 - a) wprowadzania ścieków nieoczyszczonych należycie do ziemi i wody,
 - b) przechowywania i składania materiałów promieniotwórczych,
 - c) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,
 - d) lokalizowania wylewisk i wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych oraz nadpoziomowych stawów osadowych,
 - e) lokalizowania zakładów usługowych, opartych na chemicznej obróbce metali i innych materiałów,
 - f) lokalizowania zakładów uboju zwierząt, bez względu na wielkość,
 - g) lokalizowania lakierni, farbiarni, garbarni i innych zakładów usługowych opartych na konieczności stosowania surowców i czynników chemicznych,
 - h) lokalizowania zakładów przemysłowych,
 - i) budowy dróg publicznych, z wyjątkiem odcinka drogi łączącego Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa - Zakład Eksploatacji Kruszywa Cholerzyn - Zalas z drogą Kraków-Oświęcim,
 - j) budowy torów kolejowych,
 - k) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokości 50 m od ich brzegów,
 - l) lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na systemie chowu bezściółowego,
 - m) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt,
 - n) przewożenia materiałów toksycznych, mogących skażać wodę,
 - o) pławienia bydła i trzody,
 - p) urządzania obozowisk i zorganizowanych kąpielisk,
 - q) urządzania przyrm kiszonkowych,
 - r) stosowania środków ochrony roślin innych niż dopuszczone do stosowania i wymienione w wykazie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
 - s) wykonania robót melioracyjnych, z wyjątkiem robót niezbędnych dla utrzymania koryta cieków w należytym stanie technicznym i zaakceptowanych przez administratora cieków,
 - t) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków.
3. W wewnętrznym terenie ochrony pośredniej nakazuje się:
 - a) realizację kanalizacji zakończonej urządzeniami oczyszczającymi równolegle do realizacji wodociągów,
 - b) podczyszczanie w osadnikach ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych,
 - c) posiadanie przy prowadzeniu działalności hodowlanej zbiornika na gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej.

4. W zewnętrznym terenie ochrony pośredniej zabrania się:
 - a) przechowywania i składania odpadów promieniotwórczych,
 - b) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu,
 - c) lokalizowania stacji paliw bez zainstalowania urządzeń zabezpieczających wody powierzchniowe i podziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonej działalności i ewentualnych awarii,
 - d) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
 - e) lokalizowania wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych bez uszczelnienia dna i prawidłowego zagospodarowania od cieku,
 - f) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokości 30 m od ich brzegów,
 - g) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków,
 - h) wprowadzania do wód powierzchniowych lub do gruntu ścieków opadowych z nowych i modernizowanych ciągów komunikacyjnych, bez ich wcześniejszego podczyszczenia,
 - i) lokalizowania zakładów przemysłowych i usługowych opartych na chemicznej obróbce metali i innych materiałów,
 - j) lokalizowania zakładów produkujących chemikalia lub produkty chemiczne,
 - k) lokalizowania zakładów produkcji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych,
 - l) lokalizowania browarów, gorzelni i słodowni,
 - m) lokalizowania garbarni i farbiarni.
5. W zewnętrznym terenie ochrony pośredniej nakazuje się:
 - a) realizację kanalizacji zakończonej urządzeniami oczyszczającymi równolegle z realizacją wodociągów, jak również porządkowanie gospodarki ściekowej na terenach objętych wodociągami,
 - b) posiadanie płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę w gospodarkach prowadzących działalność hodowlaną.

§ 13

1. Wprowadza się **ochronę zasobów wodnych położonych w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr 326 - Krzeszowice - Pilica** w utworach jurajskich.
2. W terenach położonych w obrębie **głównego zbiornika wód podziemnych nr 326 - Krzeszowice - Pilica** obowiązuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód podziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych.

§ 14

1. Wprowadza się **ochronę zasobów wodnych położonych w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP nr 450 - Dolina rzeki Wisły** w utworach czwartorzędowych.
2. W terenach położonych w obrębie **głównego zbiornika wód podziemnych nr 450 - Dolina rzeki Wisły** obowiązuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód podziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych dla wód podziemnych.

§ 15

1. W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują następujące zasady:

- 1) zachowanie powierzchni niezabudowanej, zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów, jako powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu przepisów odrębnych,
- 2) utrzymanie istniejących oraz realizacja nowych ciągów zieleni wysokiej.

2. W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów oraz ochrony jakości wód obowiązuje:

- 1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
- 2) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposażenie budynków w urządzenia pozwalające na rozwiązanie spraw gospodarki ściekowej,
- 3) do czasu realizacji systemów kanalizacyjnych możliwe jest stosowanie tymczasowych rozwiązań technicznych (w tym szczelnych zbiorników i indywidualnych oczyszczalni), pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych instalacji kanalizacyjnej umożliwiających sukcesywne podłączenie do kanalizacji zbiorowej,
- 4) w przypadku realizacji stacji paliw obowiązuje, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wykonanie rozpoznania warunków hydrogeologicznych. Forma i zakres tego opracowania odpowiadać mają wymogom określonym w przepisach odrębnych, odnoszących się do tego typu prac,
- 5) pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę,
- 6) wyprzedzająca lub równoległa w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowa sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wody z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej,
- 7) wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- 8) prowadzenie działalności usługowej lub produkcyjnej nie może powodować powstawania uciążliwości wykraczających poza granice działki, do której użytkownik ma tytuł prawny, a zwłaszcza odorów, hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza,
- 9) wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków przemysłowych za zgodą zarządcy sieci, pod warunkiem wcześniejszego zredukowania zawartych w nich zanieczyszczeń do parametrów ścieków komunalnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych,
- 10) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z zasadami określonymi w § 25 oraz w § 26,
- 11) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji, określone w wymaganiach przepisów odrębnych.

§ 16

1. Dla celów ochrony przed hałasem, ustala się dopuszczalne poziomy hałas w środowisku. Zgodnie z przepisami odręb-

nymi dla poszczególnych kategorii terenów wymienionych w § 3, poziom hałasu nie może przekraczać:

- 1) **MU1, MU2, MZ, U1** - poziomu hałasu dopuszczalnego dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
- 2) dla terenów **UT** - poziomu hałasu dopuszczanego dla terenów rekreacyjno- wypoczynkowych poza miastem,
- 3) dla pozostałych terenów - nie ustala się.

§ 17

Wyznacza się granicę **strefy zagrożenia stabilności gruntu**. W strefie tej, ze względu na możliwość występowania złożonych lub skomplikowanych warunków gruntowych, w przypadku wykonywania obiektów budowlanych, obowiązuje ustalenie na etapie projektu budowlanego geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami odrębnymi.

III. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego

§ 18

1. Zgodnie z przepisami odrębnymi, ustanawia się strefę ochrony stanowiska archeologicznego wpisanego do ewidencji.
2. Ochronie podlega stanowisko wskazane na załączniku graficznym Nr 1.
3. W strefie ochrony stanowiska archeologicznego wpisanego do ewidencji:
 - 1) podejmowanie działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w granicach stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia warunków dla nadzoru archeologicznego lub badań archeologicznych,
 - 2) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, wymaga się podania informacji o obecności stanowiska archeologicznego i ustawowych obowiązkach wynikających z tego faktu.

IV. Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji układu drogowego.

Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 19

Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

1. Podstawowy układ komunikacyjny stanowią oznaczone na rysunku planu publiczne drogi i ulice:
 - 1) KDL1, KDL2 - drogi lokalne,
 - 2) KDD1 - drogi dojazdowe.
2. Uzupełniający układ komunikacyjny stanowią nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne i ciągi pieszo - jezdne.
3. Obowiązuje zasada zgodności akcesji, parametrów technicznych i przekrojów poprzecznych poszczególnych klas dróg z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.
4. W obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy, układ drogowy zapisany w planie, może być rozbudowywany o nie wyznaczone na rysunku planu odcinki dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnich.
5. Szerokości linii rozgraniczających dróg ustalono w § 33.
6. Urządzenia obce, nie związane z gospodarką drogową, powinny być lokalizowane poza liniami rozgraniczającymi pasów drogowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego, po uzgodnieniu z zarządcą drogi.

7. Uzgodnienia z zarządcą poszczególnych kategorii dróg wymagają:

- 1) podziały działek w obrębie linii rozgraniczających dróg,
- 2) budowa i przebudowa wjazdów oraz lokalizacja ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg,
- 3) remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy położonej w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi poszczególnych dróg oraz pomiędzy liniami rozgraniczającymi poszczególnych dróg a określoną dla tych dróg nieprzekraczalną linią zabudowy, na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 20

1. Zgodnie z przepisami odrębnymi cały obszar objęty zmianą planu położony jest w **strefie powierzchni ograniczonej wysokości zabudowy 283 m n.p.m.** W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizowania inwestycji, których wysokość przekraczałaby dopuszczoną wartość **283 m n.p.m.**
2. W celu uniknięcia zagrożenia wydania pozwolenia na budowę przeszkody lotniczej, każdorazowo w ramach postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, należy ustalić wysokość obiektu, (którego dotyczy postępowanie) tak, aby jego wysokość nie naruszyła powierzchni ograniczających wokół lotniska Kraków-Balice, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 r. Nr 130 poz. 1192 z późn. zm.).

§ 21

1. Zgodnie z przepisami odrębnymi cały obszar objęty zmianą planu położony jest w **strefie otoczenia lotniska** w odległości 5,0 km od jego granicy.
2. W strefie tej obiekty budowlane i naturalne nie mogą stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych. Warunki zagospodarowania strefy określają przepisy odrębne, zgodnie z którymi zabrania się w szczególności:
 - 1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków,
 - 2) hodowania ptaków mogących stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

V. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

§ 22

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, rozbudowy sieci gazowej oraz zaopatrzenia w ciepło:

1. Utrzymuje się istniejącą sieć gazociągów średniego i niskiego ciśnienia oraz dopuszcza się jej remonty, modernizację i rozbudowę w obrębie zajmowanych terenów i stref technicznych.
2. Utrzymuje się dotychczasowe zasady zaopatrzenia w gaz odbiorców, polegające na dostawach gazu sieciowego siecią rozdzielczą średniego ciśnienia z istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, zlokalizowanej w miejscowości Kryspinów.
3. Wzdłuż istniejących gazociągów średniego ciśnienia, wybudowanych przed 11 grudnia 2001 r. należy utrzymać odległości podstawowe od obiektów terenowych, a wzdłuż gazociągów wybudowanych po tym terminie- strefę kontrolowaną, według wymagań przepisów odrębnych.

4. W obrębie linii rozgraniczających istniejących oraz projektowanych dróg i ulic dopuszcza się układanie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia - za zgodą oraz na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
5. Utrzymuje się istniejące indywidualne systemy grzewcze lokalne oraz dopuszcza się budowę lokalnych kotłowni.

§ 23

Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną, lokalizacji i budowy obiektów oraz sieci infrastruktury elektroenergetyki:

1. Utrzymuje się istniejącą infrastrukturę elektroenergetyki oraz dopuszcza się jej remonty, modernizację i rozbudowę w obrębie zajmowanych terenów i stref technicznych.
2. Utrzymuje się dotychczasowe zasady zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców, polegające na dostawach energii siecią rozdzielczą średniego napięcia 15 kV, wyprowadzoną ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV, zlokalizowanych poza obszarem planu.
3. Wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV, niskiego napięcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV i 0,4 kV, wokół istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, należy pozostawić strefy techniczne, których wymiary i warunki zagospodarowania określono w przepisach odrębnych.
4. W przypadku skablowania lub przełożenia linii energetycznych obowiązują strefy techniczne od tych linii, zgodnie z przepisami odrębnymi. W strefach tych lokalizowanie wszelkich obiektów wymaga uzgodnienia z właściwym Zakładem Energetycznym.
5. W aneksie nr 1 zaznaczono projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane odcinki linii średniego napięcia 15 kV, służące do zaopatrzenia w energię elektryczną odbiorców na nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowę - dopuszcza się inne lokalizacje stacji transformatorowych i poprowadzenie linii odmiennymi trasami, wynikającymi ze szczegółowych rozwiązań technicznych.
6. Dopuszczalne lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii 15 kV nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu.
7. W obrębie linii rozgraniczających istniejących oraz projektowanych dróg i ulic dopuszcza się, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi:
 - 1) prowadzenie elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia,
 - 2) układanie elektroenergetycznych linii kablowych średniego i niskiego napięcia,
 - 3) lokalizowanie wolnostojących szaf z urządzeniami, aparaturą i osprzętem infrastruktury elektroenergetyki.

§ 24

Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników sieci telekomunikacyjnych i lokalizacji urządzeń sieci telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem:

1. Utrzymuje się istniejące sieci telekomunikacyjne.
2. Dopuszcza się instalację urządzeń sieci telekomunikacyjnych, w tym urządzeń sieci ruchomej publicznej łączności telefonicznej, przy zachowaniu następujących warunków:
 - 1) lokalizacje urządzeń nie mogą kolidować z pozostałymi ustaleniami planu,
 - 2) wystrój architektoniczny budynków z urządzeniami sieci telekomunikacyjnych, wznoszonych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenów, należy dostosować do

wymagań określonych dla przeznaczenia podstawowego terenu,

- 3) kontenery z urządzeniami sieci telekomunikacyjnych, posadowione na gruncie, należy zamaskować krzewami.
3. W obrębie linii rozgraniczających istniejących oraz projektowanych dróg i ulic, dopuszcza się prowadzenie linii telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacji - za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 25

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i rozbudowy sieci wodociągowej:

1. Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejąca oraz rozbudowywana i modernizowana gminna sieć wodociągowa, funkcjonująca w ramach wodociągów grupowych, pracujących w oparciu o układy wodociągowe zasilane z systemu miasta Krakowa i związanego z nim ujęcia wody na rzece Sance;
2. Dopuszcza się modernizację istniejących układów wodociagowych, umożliwiającą podłączenie dodatkowego źródła zasilania lub zmianę źródła zasilania danego wodociągu; system zaopatrzenia w wodę powinien zapewnić wszystkim mieszkańcom, jak i pozostałym odbiorcom, wymaganą ilość wody i niezawodność dostawy oraz jakość wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Doprowadzenie wody do poszczególnych grup odbiorców lub odbiorców indywidualnych nastąpi poprzez istniejące i rozbudowywane przewody rozdzielcze, głównie o średnicach 110 i 90 mm zasilane z magistrali przesyłowych o średnicach: 300, 250, 225 i 200 mm oraz modernizację systemów wodociagowych.
4. Ustala się w stosunku do nowego zainwestowania wyprzedzającą lub równoległą realizację sieci wodociągowej rozdzielczej. Sieć wodociagową należy rozbudowywać stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem wielkości średnic na stan docelowy.
5. Nowo projektowane przewody wodociagowe należy układać poza obrębem pasa drogowego istniejących i projektowanych dróg - lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego dopuszcza się za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
6. Obowiązuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym ujęć wody, urządzeń i obiektów towarzyszących tj. zbiorników, chlorowni, hydroforni, sieci wodociagowej wraz z jej uzbrojeniem, oraz zapewnienie ochrony ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Do czasu rozbudowy systemu wodociagowego, dopuszcza się na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach odrębnych.
8. Obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych, przez rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi.
9. Nowoprojektowane przewody wodociagowe powinny być wyposażone w hydranty przeciwpożarowe do zewnętrznego gaszenia pożaru, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
10. Wymagane jest zapewnienie ochrony ujęcia wody z rzeki Sanki, poprzez przestrzeganie zakazów, nakazów i ograniczeń w obrębie ustanowionych stref ochronnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. Zaznaczone w aneksie Nr 1 do Uchwały trasy przebiegu sieci wodociagowej przedstawiają zasady obsługi terenów objętych planem i nie stanowią branżowych projektów uzbrojenia terenu.

§ 26

Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczowych:

1. Przewiduje się uzbrojenie obszaru objętego planem poprzez zbiorczy układ kanalizacji sanitarnej, pracujący w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną grupową oczyszczalnię ścieków w Piekarach,
2. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu ECOLO-CHIEF w Piekarach.
3. Realizacja kanalizacji sanitarnej powinna uwzględniać docelowe średnice kanałów, z możliwością podłączenia różnych kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i terenów usługowych i usługowo - produkcyjnych.
4. Ustala się wyprzedzającą lub równoległą budowę sieci kanalizacyjnej w stosunku do realizacji sieci wodociagowej.
5. Przewiduje się budowę grawitacyjnych kanałów sanitarnych zbiorczych o średnicy od 200 ÷ 250 mm oraz rurociągów tłocznych o średnicy 60-110 mm. Dopuszcza się zastosowanie rurociągów o innych parametrach.
6. Do czasu realizacji systemu zbiorowej kanalizacji sanitarnej obowiązuje uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
 - 1) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, i zahamowanie degradacji środowiska gruntowo-wodnego,
 - 2) wymóg gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach wybieralnych z obowiązkiem systematycznego wywozu ścieków na oczyszczalnię lub realizacji indywidualnej (grupowej) oczyszczalni ścieków,
 - 3) wymóg szczelnych zbiorników na gnojówkę.
7. Dopuszcza się wprowadzenie do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych za zgodą zarządcy sieci i pod warunkiem wcześniejszego zredukowania wartości wskaźników zanieczyszczeń do parametrów ścieków komunalnych, z zachowaniem warunków określonych w przepisach odrębnych.
8. Nie dopuszcza się odprowadzenia do sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków opadowych ani wód pochodzących z odwadniania gruntu.
9. Zaznaczone w aneksie Nr 1 do niniejszej Uchwały trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej przedstawiają zasady obsługi terenu objętego planem i nie stanowią branżowych projektów uzbrojenia terenu.

§ 27

1. Gospodarka odpadami odbywać się będzie zgodnie z gminnym, powiatowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich powstania i obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.

**Rozdział III
Przeznaczenie oraz warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów**

§ 28

1. Wyznacza się **TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ**, oznaczone na rysunku planu symbolami MU1 i MU2.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów **MU1, MU2** pod:

- 1) lokalizację obiektów mieszkalnych jednorodzinnych w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
- 2) lokalizację obiektów usługowych i handlowych o powierzchni sprzedaży do 100 m² w terenach **MU2** oraz do 200 m² w terenach **MU1**,
- 3) lokalizację obiektów usługowych i handlowych o powierzchni rzutu budynku do 200 m² w terenach **MU2** oraz do 400 m² w terenach **MU1**.

3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów **MU1** i **MU2** pod:

- 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- 2) w terenach **MU2** - utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej,
- 3) lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
- 4) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe,
- 5) lokalizację obiektów małej architektury i zieleni urządzonej,
- 6) lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. W terenach **MU1** i **MU2** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych, usługowych oraz budynków infrastruktury technicznej nie może przekraczać 9,0 m,
- 2) wysokość budynków gospodarczych związanych z produkcją rolniczą - nie może przekraczać 9,0 m
- 3) wysokość garaży i budynków gospodarczych nie wymienionych w ust. 2 - nie może przekraczać 6,0 m,
- 4) horyzontalny kształt bryły budynków,
- 5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 37°- 45°, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami, oraz o jednakowej długości przeciwległych połaci, w ciemnych barwach (brąz, czerwień, zieleń, szarości). Dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci dachowych w przypadku dachów mansardowych,
- 6) dopuszcza się stosowanie fragmentarycznego obniżenia okapu, jednak nie więcej niż na 1/3 całkowitej długości okapu,
- 7) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi. Dachy lukarn nie mogą się łączyć,
- 8) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
- 9) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego garaży i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego.

5. W terenach **MU1** i **MU2** obowiązują następujące warunki zagospodarowania:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,4,
- 2) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek budowlanych nie mniejsza niż 1000 m²,
- 3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej,
- 4) dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce,
- 5) wzdłuż ogrodzeń działek, na których zlokalizowana będzie zabudowa usługowa, należy zlokalizować pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i średniej, żywopłoty),
- 6) obowiązuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 30% powierzchni działki.

§ 29

1. Wyznacza się **TERENY OGRODNICZE Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY**, oznaczone na rysunku planu symbolami **MZ**.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów **MZ** pod:

- 1) zabudowa zagrodowa, agroturystyka.

3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów **MZ** pod:

- 1) zabudowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym,
- 2) lokalizację obiektów związanych z produkcją rolną, z wyłączeniem przetwórstwa,
- 3) szklarnie,
- 4) grunty rolne, sady, ogrody,
- 5) lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
- 6) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe,
- 7) lokalizację obiektów małej architektury i zieleni urządzonej,
- 8) lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. W terenach **MZ** obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość budynków mieszkalnych nie może przekraczać 9,0 m,
- 2) wysokość budynków gospodarczych związanych z produkcją rolniczą - nie może przekraczać 11,0 m
- 3) wysokość garaży i budynków gospodarczych nie wymienionych w ust. 2 - nie może przekraczać 6,0 m,
- 4) horyzontalny kształt bryły budynków,
- 5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci 37°-45°, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami, oraz o jednakowej długości przeciwległych połaci, w ciemnych barwach (brąz, czerwień, zieleń, szarości). Dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci dachowych w przypadku dachów mansardowych,
- 6) dopuszcza się stosowanie fragmentarycznego obniżenia okapu, jednak nie więcej niż na 1/3 całkowitej długości okapu,
- 7) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi. Dachy lukarn nie mogą się łączyć,
- 8) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie,
- 9) dopuszcza się dobudowę do budynku mieszkalnego garaży i budynków gospodarczych i przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego.

5. W terenach **MZ** obowiązują następujące warunki zagospodarowania:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,2,
- 2) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek budowlanych nie mniejsza niż 1500 m²,
- 3) zakaz lokalizacji zabudowy szeregowej, bliźniaczej,
- 4) dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na działce,
- 5) obowiązuje wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na minimum 60% powierzchni działki.

§ 30

1. Wyznacza się **TERENY USŁUGOWO- PRODUKCYJNE** oznaczone na rysunku planu symbolami **U/P1, U/P2, U/P3**.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów **U/P1, U/P2, U/P3** pod lokalizację obiektów usługowych i produkcyjnych.

3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów **U/P1** i **U/P2** pod:

- 1) lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
- 2) obiekty administracyjne,
- 3) lokalizację funkcji mieszkaniowej w obiektach produkcyjnych i usługowych,
- 4) ciągi pieszo - jezdne, miejsca postojowe,
- 5) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

4. Dla zabudowy położonej w terenach **U/P1** i **U/P2** obowiązują następujące warunki kształtowania zabudowy:

- 1) dopuszcza się lokalizację obiektów których powierzchnia sprzedaży w terenie **U/P1, U/P3** nie przekracza 400m², a w terenie **U/P2** 200 m²,
- 2) powierzchnia rzutu bryły budynku w terenie **U/P1, U/P3** nie może przekroczyć 2000m², a w terenie **U/P2** 400 m²,
- 3) wysokość budynków usługowych i produkcyjnych w terenach **U/P1** nie może przekraczać 14,0 m,
- 4) wysokość budynków usługowych i produkcyjnych w terenach **U/P2 i U/P3** nie może przekraczać 11m,
- 5) horyzontalny kształt bryły budynków,
- 6) dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o równym kącie nachylenia głównych połaci dachowych oraz równej długości przeciwległych połaci, w ciemnych barwach (popiel, grafit),
- 7) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi. Dachy lukarn nie mogą się łączyć,
- 8) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie.

5. W terenach **U/P1 i U/P2** obowiązują następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalna wielkość działek przy dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych: w terenach **U/P1, U/P3** - 1000 m²; w terenach **U/P2** - 800 m²,
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może być wyższy niż: w terenach **U/P1** - 0,5; w terenach **U/P2, U/P3** - 0,4
- 3) jako powierzchnię biologicznie czynną urządzać należy minimum 25% powierzchni działki w terenach **U/P1 i U/P3** oraz 30% powierzchni działki w terenach **U/P2**,
- 4) w przypadku realizacji parkingów obowiązuje wprowadzenie zadrzewień w ilości minimum 1 drzewo na 8 miejsc parkingowych,
- 5) wzdłuż ogrodzeń działek, na których zlokalizowana będzie zabudowa usługowa lub produkcyjna obowiązuje zlokalizowanie pasów zieleni izolacyjnej (wysokiej i średniej, żywoploty).

§ 31

1. Wyznacza się **TERENY USŁUG** oznaczone na rysunku planu symbolem **U1**.

2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów **U1** pod lokalizację obiektów handlowych i usługowych.

3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów **U1** pod:

- 1) lokalizację wolnostojących garaży i budynków gospodarczych, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,
- 2) nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe,
- 3) lokalizację funkcji mieszkaniowej w obiektach usługowych,
- 4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
- 5) cieki wodne wraz z obudową biologiczną,
- 6) zieleni urządzonej.

4. W terenach **U1** obowiązują następujące warunki zagospodarowania:

- 1) minimalna wielkość działek przy dokonywaniu nowych podziałów geodezyjnych - 800 m²,
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może przekraczać 0,35,
- 3) w przypadku realizacji parkingów obowiązuje wprowadzenie zadrzewień w ilości minimum jedno drzewo na 8 miejsc parkingowych,
- 4) minimum 35% powierzchni działki urządzać należy jako powierzchnię biologicznie czynną,

5. W terenach **U1** obowiązują następujące warunki kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość budynków usługowych nie może przekraczać 9,0 m,
- 2) wysokość garaży i budynków gospodarczych nie może przekraczać 6,0 m,
- 3) obowiązuje horyzontalny kształt bryły budynków,
- 4) dopuszcza się lokalizację obiektów, których powierzchnia sprzedaży nie przekracza 100m²,
- 5) powierzchnia rzutu bryły budynku nie może przekroczyć 300m²,
- 6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci 37°- 45° lub dachy płaskie, z dopuszczalnymi przyczółkami i naczółkami oraz o jednakowej długości przeciwległych połaci, w ciemnych barwach (brąz, czerwień, szarości). Dopuszcza się stosowanie fragmentarycznego obniżenia okapu, jednak nie więcej niż na 1/3 całkowitej długości okapu,
- 7) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami i oknami połaciowymi. Dachy lukarn nie mogą się łączyć,
- 8) zakazuje się stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie lub poziomie.

§ 32

1. Wyznacza się **TERENY USŁUG TURYSTYKI** oznaczone na rysunku planu symbolem **UT**, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi turystyczne.

2. W terenach **UT** dopuszcza się lokalizację:

- 1) obiektów związanych bezpośrednio z obsługą ruchu turystycznego,
- 2) miejsc biwakowych,
- 3) toalet, punktów poboru wody itp.,
- 4) terenowych urządzeń zabaw i sportu,
- 5) zieleni urządzonej,
- 6) parkingów związanych z prowadzeniem działalności wymienionej w ust. 1 i 2.

3. W terenach **UT** ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:

- 1) wysokość budynków nie może przekraczać 9,0 m,
- 2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie jednakowym kącie nachylenia połaci 37°-45° z wysuniętym przed lico budynku okapem i z częścią szczytową ściany oddzieloną od ścian bocznych budynku, kryte dachówką bądź materiałem dachówkopodobnym w kolorze ciemnoczerwonym lub brązowym,
- 3) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi; dachy lukarn nie mogą się łączyć,
- 4) kolorystyka materiałów wykończeniowych: tynki - w jasnych tonacjach, elementy drewniane i kamienne - w kolorach naturalnych,
- 5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m²,
- 6) zakaz lokalizacji obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 2000 m².

4. W terenach **UT** obowiązują następujące warunki zagospodarowania:

- 1) dopuszcza się zagospodarowanie maksymalnie 15% powierzchni działki zabudową kubaturową,
- 2) w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych obowiązuje wielkość działek budowlanych nie mniej niż 1500 m²,
- 3) minimum 60% powierzchni działki urządzać należy jako powierzchnię biologicznie czynną,
- 4) uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością obiektów usługowych, nie może wykraczać poza granice działki, na której urządzenia i obiekty są zlokalizowane. W przypadku prowadzenia działalności usługowej obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, na której jest ona zlokalizowana,
- 5) obowiązuje wprowadzenie zieleni urządzonej na minimum 20% powierzchni działki.

§ 33

1. Wyznacza się **TERENY KOMUNIKACJI - PUBLICZNE DROGI** oznaczone na rysunku planu symbolami **KDL1, KDL2, KDD1**.
2. Wyznacza się **TERENY KOMUNIKACJI - DROGI WEWNĘTRZNE** oznaczone na rysunku planu symbolami **KDW2**.
3. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów **KDL1, KDL2, KDD1** pod istniejące i projektowane publiczne drogi i ulice wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i zabezpieczającymi.
4. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów **KDW2** pod istniejące i projektowane drogi wewnętrzne wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i zabezpieczającymi
5. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów **KDL1, KDL2, KDD1, KDW2** pod lokalizację:
 - 1) miejsc postojowych dla samochodów osobowych w formie zatok postojowych lub parkingów przykrawężnikowych w obrębie linii rozgraniczających,
 - 2) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych,
 - 3) zieleni o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
 - 4) urządzeń służących izolacji od uciążliwości ruchu drogowego,
 - 5) elementów małej architektury,
 - 6) urządzeń infrastruktury technicznej na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
6. Dla dróg i ulic poszczególnych klas obowiązują następujące szerokości w liniach rozgraniczających:
 - 1) KDL1 - publiczna droga lokalna - 15 m,
 - 2) KDL2 - publiczna droga lokalna - 12 m,
 - 3) KDD1 - publiczna droga dojazdowa - 10 m,
 - 4) KDW2 - droga wewnętrzna - 8 m.
7. W przypadku wydzielania nie oznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6m a dla ciągów pieszo - jezdnych minimum 5m.
8. Dla dróg i ulic poszczególnych klas ustala się następujące warunki ich realizacji (dla projektowanych) i modernizacji (dla istniejących):
 - 1) drogi **KDL1, KDL2**:
 - a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
 - b) szerokość jezdni - minimum 5,5 m,
 - c) chodnik -1,5 - 2,0 m; w terenach zabudowanych obustronny,
 - 2) drogi **KDD1**:
 - a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
 - b) szerokość jezdni - minimum 5,0 m,

3) drogi **KDW2**:

- a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
- b) szerokość jezdni - minimum 5,0 m.

9. Ustala się **nieprzekraczalne linie zabudowy** (oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do istniejących i projektowanych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDL1, KDL2, KDD1, KDW2** - zgodnie z rysunkiem planu. W przypadku nie wyznaczenia na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, obowiązują przepisy odrębne.
10. Ustala się **nieprzekraczalne linie zabudowy** (nie oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do nie oznaczonych na rysunku planu istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych:
 - 1) drogi wewnętrzne - odległość budynków: min. 6m od osi drogi,
 - 2) ciągi pieszo-jezdne - odległość budynków: min. 6 m od osi drogi.
11. Zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się lokalizację usytuowania budynków w odległości mniejszej niż określone w planie, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego zarządcy drogi.
12. Lokalizację ogrodzeń oraz reklam dopuszcza się poza terenem ograniczonym liniami rozgraniczającymi dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami **KDL1, KDL2, KDD1, KDW2**.
13. Dla nie oznaczonych na rysunku planu istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych oraz nie oznaczonych na rysunku planu istniejących i projektowanych ciągów pieszo - jezdnych, dopuszcza się lokalizację ogrodzeń na liniach rozgraniczających tych dróg i ciągów.

Rozdział IV Przepisy końcowe

§ 34

1. Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:
 - 1) dla terenów **MU1, MU2, MZ, U/P1, U/P2, U/P3, U1, UT** - 20%,
 - 2) dla pozostałych terenów - 10%.

§ 35

Na obszarze objętym niniejszym planem, traci moc plan miejscowy uchwalony uchwałą Rady Gminy Liszki Nr IX/119/03 z dnia 23 października 2003 r.

§ 36

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 37

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki: *Z. Kaczor*

**ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚCI WSI MNIKÓW
PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1:2000***

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 października 2009 r.

UKŁAD SEKCJI

1	2	3
4	5	6
7	8	9


ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI MNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY
NR XLII/427/09 Z DNIA 14.10.2009

PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 : 2000

50 0 50 100 150 m



* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

USTAWOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CI WSI MNIKÓW

GMINY LISZKI

USTAWOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



- KM. Rozbudowa istniejącego sieci wodociągowej oraz tworzenie nowych:**
- strefa przekształceń i intensyfikacji systemu osiedlenia (KM.1.1.)
 - obszar przekształceń i intensyfikacji zabudowy (KM.1.1.1.)
 - strefa potencjalnego rozwoju systemu osiedlenia (KM.2.)
 - obszar inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (KM.3.)
 - obszar kształtowania zabudowy o charakterze i standardzie pod
 - strefa, w której nie wykazano się zainteresowania (KM.3.1.)
 - obszar w którym nie wykazano się zainteresowania (KM.3.1.1.)
 - strefa przeznaczona do zabudowy mieszkaniowej o cechach i
 - strefy istniejącej zabudowy położonej w obszarze zagospodarowania
- KT. Rozwój infrastruktury i wyposażenia usługowego:**
- strefy potencjalnej lokalizacji infrastruktury usługowej (KT.1.)
 - strefy o najwyższym stopniu wymagań ograniczenia zab
 - strefy, które mogą stanowić podłoże rozwoju turystyki w dolinie
 - projektowane zbiorniki wodne
- KP. Rozwój specjalistycznej produkcji rolniczej, przetwórstwa oraz w**
- obszar gospodarki zielonej z gospodarką podziemną i
 - obszar rozwoju działalności gospodarczej wykorzystującej
 - strefy przeznaczane do lokalizacji obiektów i urządzeń zwią
 - obszar przeznaczony do produkcji objęty zakazem zabudowy (KP)
 - obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej objęty zakazem zabud
 - strefa turystyki (T.2.)
- KS. Zachowanie i ochrona obszarów o unikatowych wartościach przy**
- strefy o najwyższych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych
 - strefy o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych
 - projektowany park kultury
 - projektowane ujęcia wodne
- Kanalek istniejący systemu kanalizacyjnego**
- autostrada
 - drogi krajowe
 - projektowane drogi krajowe
 - drogi wojewódzkie
 - drogi powiatowe
 - podstawowy układ dróg lokalnych
 - podstawowy układ dróg lokalnych
 - projektowana sieć dróg rewersowych
 - połączenia promowe i istniejące i projektowane
 - proponowana sieć szlaków autobusowych
 - Obszary rekreacyjne
 - Tereny do objęcia planem zagospodarowania
 - Grunt leśny
 - Tereny przeznaczane do zwiększenia leśnictwa
 - Wody utwardzone
 - Granica wsi
 - Granica gminy


ODAROWANIA

WYRYS Z FRAGMENTU STUDYUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI


KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


SKALA 1 : 10 000


--- granica obszaru objętego zmianą planu





Opracowanie Studium :
Instytut Rozwoju Miast w Krakowie











WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW
WOMOCNYCH DECYZJI

Wielkańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego (cały obszar objęty planem)

Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki

Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki

Obszar lotniska (cały obszar objęty planem)


Wierzchni ograniczonej wysokości zabudowy 283 m n.p.m.
(cały obszar objęty planem)

WYNIKAJĄCE NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU

Wysokiej

Wzrostu górniczego "Bór - Zagórze"

Wzdłuż istniejących i projektowanych
linii średniego napięcia 15 kV



ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI MNIKÓW	
ZAŁĄCZNIK NR 1 - RYSUNEK PLANU PRZEZNACZENIE I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
skala 1:2 000	
data wydruku 14.10.2009	
Zespół autorski	Imię i nazwisko
Główny projektant	
Zespół projektowy	
Opracowanie graficzne	

USTALENIA OBOWIAZUJĄCE WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ PLANU

	granice obszaru objętego zmianą planu
	linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania
	nieprzekraczalne linie zabudowy
	strefa ochrony stanowiska archeologicznego wpisanego do ewidencji
	obszar głównego zbiornika wód podziemnych nr 326 - Krzeszowice - Pilica
	obszar głównego zbiornika wód podziemnych nr 450 - dolina rzeki Wisły
	granica strefy zagrożenia stabilności gruntów
	MU1, MU2 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
	MZ - tereny ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy
	U/P1, U/P2, U/P3 - tereny usługowo - produkcyjne
	U1 - tereny usług
	UT - tereny usług turystyki
	KDL1, KDL2 - publiczne drogi lokalne
	KDD1 - publiczne drogi dojazdowe
	KDW2 - drogi wewnętrzne

USTALENIA OBOWIAZUJĄCE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH I PRAWOMOCNYCH DECYZJI

	otulina Bielańsko - Tynieckiego Parku Krajobrazowego (cały obszar objęty planem)
	wewnętrzna strefa ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki
	zewnętrzna strefa ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej z rzeki Sanki
	strefa otoczenia lotniska (cały obszar objęty planem)
	strefa powierzchni ograniczonej wysokości zabudowy 283 m n.p.m. (cały obszar objęty planem)

INFORMACJE DODATKOWE NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU

	ciągi zieleni wysokiej
	granica terenu górniczego "Bór - Zagórze"
	strefy techniczne wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV

**ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
CZĘŚCI WSI MNIKÓW
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
1:2000***

Aneks Nr 1
do Uchwały Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 października 2009 r.

UKŁAD SEKCJI

1	2	3
4	5	6
7	8	9


ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI MNIKÓW

ANEKS NR 1 DO UCHWAŁY RADY GMINY LISZKI

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1 : 2000


50 0 50 100 150 m




* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.


JSCOWEGO PLANU ZAGOSP CI WSI MNIKÓW


NY LISZKI NR XLII/427/09 Z DNIA 14.10.2009





ODAROWANIA











zaru objętego planem

ENÓW

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy

U/P3 - tereny usługowo - produkcyjne


usług

usług turystyki

2 - publiczne drogi lokalne


liczne drogi dojazdowe

gi wewnętrzne



ZMIANA FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI MNIKÓW		skala 1:2 000
		data wydruku 14.10.2009
ANEKS NR 1 - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA		
Zespół autorski	Imię i nazwisko	
Główny projektant		
Zespół projektowy		
Opracowanie graficzne		

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

	linie napowietrzne 15 kV - istniejące
	linie napowietrzne 15 kV - projektowane
	strefy techniczne wzdłuż istniejących i projektowanych napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV
	linie kablowe 15 kV - istniejące
	linie napowietrzne 0,4 kV - istniejące
	linie kablowe 0,4 kV - istniejące
	stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4 kV - istniejące
	stacje transformatorowe wewnętrzne 15/0,4 kV - istniejące
	stacje transformatorowe napowietrzne 15/0,4 kV - projektowane
	gazociągi średnio- i niskoprężne - istniejące
	gazociągi średnio- i niskoprężne - projektowane
	sieć wodociągowa - istniejąca
	sieć wodociągowa - projektowana
	kanalizacja sanitarna grawitacyjna - projektowana
	kanalizacja sanitarna ciśnieniowa - projektowana
	granice obszaru objętego planem

PRZEZNACZENIE TERENÓW

	MU1, MU2 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
	MZ - tereny ogrodnicze z dopuszczeniem zabudowy
	U/P1, U/P2, U/P3 - tereny usługowo - produkcyjne
	U1 - tereny usług
	UT - tereny usług turystyki
	KDL1, KDL2 - publiczne drogi lokalne
	KDD1 - publiczne drogi dojazdowe
	KDW2 - drogi wewnętrzne

SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI MNIKÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Lp.	Numer wniosku wg rostrzyg. Wójta	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi Uwaga nieuwzględniona	Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do Uchwały Nr XLII/427/09 z dnia 14.10.2009 r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	30.09.2008	Przeznaczyć działkę pod zabudowę mieszkaniową	1162	poza obszarem zmiany planu		-	
2	2a	04.11.2008	Przekwalifikować działkę na budowlaną	411	poza obszarem zmiany planu		-	
3	2b	04.11.2008	Przekwalifikować działkę na budowlaną	403	poza obszarem zmiany planu		-	
4	2c	04.11.2008	Przekwalifikować działkę na budowlaną	618	poza obszarem zmiany planu		-	
5	2d	04.11.2008	Przekwalifikować działkę na budowlaną	1856	poza obszarem zmiany planu		-	
6	5a	21.11.2008	Pozostawić w niezmienionym kształcie (w stosunku do aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania) terenów posiadających status działek „przemysłowo-usługowych” a w szczególności nie przekształcania kolejnych terenów na działki o charakterze przemysłowo-usługowym (zwłaszcza o tak znacznej wysokości 11-14m)	działki położone na wschód, zachód i północny-zachód od działki nr 1480	Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: poszerzenia terenów U/P2 i U/P1 w części środkowej obszaru zmiany planu pozostały		-	
7	5b	21.11.2008	zaprojektować, wytyczyć i zrealizować nową drogę dojazdową prowadzącą do terenów objętych nowym planem (drogę, która połączyłaby teren objęty nowym projektem z drogą powiatową oznaczoną na mapie symbolem KTZ20).		Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: nie można zaprojektować drogi poza obszarem zmiany planu		-	
8	7	05.12.2008	Brak zgody na proponowane zmiany dotyczące przekwalifikowania terenów na obszary przemysłowe i przeprowadzenia dróg przez działki innych właścicieli. Zdumienie i brak zrozumienia faktu przekwalifikowania w projekcie na obszary przemysłowe dużego powierzchniowo terenu po zachodniej stronie obecnych budynków firmy Drabest oraz możliwości wybudowania tam budynków o wysokości 11-14 m. Zachować istniejący, jeszcze wiejski charakter części wsi Mników.	1467/3 1468/3 1467/2 1468/2	Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: poszerzenia terenów U/P2 i U/P1 w części środkowej obszaru zmiany planu pozostały		-	

Lp.	Numer wniosku wg rostrzyg. Wójta	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi Uwaga nieuwzględniona	Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do Uchwały Nr XLII/427/09 z dnia 14.10.2009 r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	8a	05.12.2008	Pozostawić w niezmienionym kształcie (w stosunku do aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania) terenów posiadających status działek „przemysłowo-usługowych” a w szczególności nie przekształcania kolejnych terenów na działki o charakterze przemysłowo-usługowym (zwłaszcza o tak znacznej wysokości 11-14m)		Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: poszerzenia terenów U/P2 i U/P1 w części środkowej obszaru zmiany planu pozostały		-	
10	8b	05.12.2008	zaprojektować i wytyczyć nową drogę dojazdową, która zapewniłaby bezpieczną komunikację pomiędzy drogą powiatową a terenami ujętymi w MPZP części wsi Mników		nie można zaprojektować drogi poza obszarem zmiany planu		-	
11	9	05.12.2008	Sprzeciw wobec projektowanego poszerzenia terenów przemysłowych przy zakładach, z wkroczeniem na moją ziemię w pasie nasadzeń w części południowej działek	1467/2 1468/2	Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: część terenów usługowo-przemysłowych pozostała (wyznaczono nowe tereny UP3 o niższej wysokości zabudowy)		-	
12	10b	05.12.2008	Wniosek o ponowne rozpatrzenie zasadności poszerzenia terenów, które mają charakter przemysłowo-usługowy, a położone są w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych – projekt ten zburzy dotychczasową harmonię strefy mieszkaniowej		Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: poszerzenia terenów U/P2 i U/P1 w części środkowej obszaru zmiany planu pozostały		-	
13	11	05.12.2008	Wniosek o nie przekształcanie kolejnych terenów na działki o charakterze przemysłowo-usługowym, gdyż już obecne tereny przemysłowe znajdują się w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych	2076	Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: część terenów usługowo-przemysłowych pozostała (wyznaczono nowe tereny UP3 o niższej wysokości zabudowy)		-	
14	12	05.12.2008	Wniosek o nie przekształcanie kolejnych terenów na działki o charakterze przemysłowo-usługowym, gdyż już obecne tereny przemysłowe znajdują się w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych	2075	Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej: część terenów usługowo-przemysłowych pozostała (wyznaczono nowe tereny UP3 o niższej wysokości zabudowy)		-	

Lp.	Numer wniosku wg rostrzyg. Wójta	Data wpływu uwagi	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi Uwaga nieuwzględniona	Rozstrzygnięcie Rady Gminy załącznik do Uchwały Nr XLII/427/09 z dnia 14.10.2009 r.		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nieuwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15*	1*	28.04.2009	Przekwalifikować działkę z rolnej na budowlaną	1548	U/P2 (usługowo-produkcyjny), ze względu na rozgraniczanie funkcji mieszkaniowych od usługowo-produkcyjnych pozostaje cały kompleks jak na I wyłożeniu		-	
16*	3*	03.06.2009	Brak zgody na żadne zmiany. Działka jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak zgody na poprowadzenie drogi wewnętrznej.	1527	droga KDL2 nie jest nowo projektowaną drogą – znajduje się w obecnie obowiązującym planie miejscowym Mnikowa jako KTD12 (pozostają te same parametry, tylko inne oznaczenie)		-	
17*	4*	22.06.2009	Przekwalifikować działkę w części przylegającej do planowanego terenu budowlanego przeznaczonego pod działalność komercyjną, zgodnie z załączoną mapką	1466	działka sąsiednia (przylegająca do działki 1466) jest w obecnym projekcie planu przewidziana pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (zmieniono na wniosek strony z U/P3 na MU1), wobec tego działka 1466 pozostaje również w terenach MU1		-	
18*	5c*	07.07.2009	Prośba o uwzględnienie w planie działek 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1679 jako nadających się pod zabudowę.	1220 1221 1222 1223 1224 1225 1679	poza obszarem planu		-	

* wnioski z ponownego wyłożenia do publicznego wglądu

Przewodniczący Rady Gminy Liszki: Z. Kaczor

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/427/09
Rady Gminy Liszki
z dnia 14 października 2009 r.

**Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania**

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, przyjmując zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z Budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i środków pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak aby optymalizować wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy.

Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością poniesionych nakładów na 1 mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki: *Z. Kaczor*

5307

**Uchwała Nr 294/XL/2009
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 27 października 2009 r.**

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.). Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M. P. z dnia 18 sierpnia 2009 r., Nr 52, poz. 742), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M. P. z dnia 20 października 2009 r., Nr 67, poz. 872) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w złotych:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
 - a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 462
 - b. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 808
 - c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 813
2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi i rodzaju zawieszenia:
 - a. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
 - posiadające 2 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 582
 - nie mniej niż 15 ton 808
 - posiadające 3 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 582
 - nie mniej niż 19 ton i mniej niż 25 ton 1.154
 - nie mniej niż 25 ton 1.253
 - posiadające 4 osie i więcej
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1.394
 - nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 1.867
 - nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 1.977
 - nie mniej niż 31 ton 2.043
 - b. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 - posiadające 2 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 15 ton 697
 - nie mniej niż 15 ton 1.427
 - posiadające 3 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 19 ton 813
 - nie mniej niż 19 ton i mniej niż 25 ton 1.813
 - nie mniej niż 25 ton 1.834
 - posiadające 4 osie i więcej
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 1.647
 - nie mniej niż 25 ton i mniej niż 29 ton 1.867
 - nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton 2.628
 - nie mniej niż 31 ton 2.628
3. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
 - a. od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.070
4. Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia:
 - a. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:
 - posiadające 2 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1.318
 - nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1.538
 - nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 1.647
 - nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 1.813
 - powyżej 36 ton 1.977
 - posiadające 3 osie
 - nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.813
 - powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2.066
 - nie mniej niż 40 ton 2.196
 - b. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 - posiadające 2 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton 1.571
 - nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton 1.977
 - nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton 2.032
 - nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie 2.032
 - powyżej 36 ton 2.305

- posiadające 3 osie
 - nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.999
 - powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton 2.628
 - nie mniej niż 40 ton 2.628
- 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 - a. od 7 i poniżej 12 ton 824
- 6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, ilości osi i rodzaju zawieszenia:
 - a. z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:**
 - posiadające 1 oś
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 582
 - nie mniej niż 25 ton 747
 - posiadające 2 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 945
 - nie mniej niż 28 ton i do 36 ton włącznie 1.055
 - powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.318
 - nie mniej niż 38 ton 1.427
 - posiadające 3 osie
 - nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.055
 - powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.263
 - nie mniej niż 38 ton 1.318
 - b. z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:**
 - posiadające 1 oś
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton 636
 - nie mniej niż 25 ton 824
 - posiadające 2 osie
 - nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton 955
 - nie mniej niż 28 ton i do 36 ton włącznie 1.483
 - powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.922
 - nie mniej niż 38 ton 1.977
 - posiadające 3 osie
 - nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie 1.154
 - powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton 1.462
 - nie mniej niż 38 ton 1.538
 - 7. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 - a. mniej niż 30 miejsc 922
 - b. równa lub wyższa niż 30 miejsc 1.208

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Podegrodzie.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 185/XXVII/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatków należnych od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie: *S. Banach*

5308

**Uchwała Nr XXVIII/242/09
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 9 czerwca 2009 r.**

w sprawie zmiany Statutu Gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Spytkowice uchwalonym uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr XXV/177/01 z dnia 25 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 112, poz. 1694) zmienionym uchwałami Rady Gminy Spytkowice Nr XXIX/212/01 z dnia 30 listopada 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 9, poz. 186), Nr XXXV/250/02 z dnia 9 lipca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 176, poz. 2691), Nr V/26/03 z dnia 26 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 73, poz. 1015), Nr IX/65/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 271, poz. 3120), Nr XVI/121/04 z dnia 12 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 71, poz. 874), Nr XXII/165/04 z dnia 28 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 354, poz. 3848), Nr XXVII/226/05 z dnia 1 kwietnia 2005 r., Nr XXXXII/357/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 502, poz. 3122), Nr XXXXIII/371/06 z dnia 14 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 619 poz. 3832) i Nr IV/33/07 z dnia 21 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 145 poz. 1033) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

W Statucie Gminy w **Rozdziale VI nowe brzmienie otrzymuje:**

1. W § 69 ust. 3;
"3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Gminy."
2. W § 70 pkt b);
"b.) powołania - Zastępcą Wójta, Skarbnik Gminy."
3. W § 72 ust. 2;
"2. Do nawiązania stosunku pracy z zastępcą wójta, Skarbnikiem Gminy, uprawniony jest Wójt. Podstawą nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Wójta jest zarządzenie Wójta o powołaniu, zaś ze Skarbnikiem Gminy - uchwała Rady Gminy o powołaniu."

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice: *Z. Szewczyk*

5309

**Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu
z dnia 5 listopada 2009 r.**

w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Miasta Zakopane.

Na podstawie art. 182 i 183 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹⁾), podaje się do publicznej wiadomości, że:

I.

Rada Miasta Zakopane Uchwałą Nr XLIII/613/2009 z dnia 25 września 2009 r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu w okręgu wyborczym Nr 2, radnego Pana Jacka Rażnego, wybranego z listy Nr 5 zgłoszonego przez KW Platforma Obywatelska, w wyborach do Rady Miasta Zakopane przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. Wygaśnięcie mandatu nastąpiło wskutek śmierci.

II.

Rada Miasta Zakopane Uchwałą Nr XLIV/644/2009 z dnia 29 października 2009 r. stwierdziła, że radnym w okręgu wyborczym Nr 2 została **Pani Bożena SOLAŃSKA**, kandydatka z tej samej listy, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

III.

Obwieszczenie niniejsze podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie Miasta Zakopane.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu: *T. Piesowicz*

Wydawca: Wojewoda Małopolski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220, tel. (012) 392-12-20
e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl

Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Skład: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Druk i Kolportaż: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96

Egzemplarze z lat ubiegłych (do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów zgłaszać należy telefonicznie na nr: (012) 392-16-96 do Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.

Drukowano na polecenie Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
tel. (012) 392-16-96
